



Snit D-D



Plan

NOTE:

Beton:
Armeret beton: B35 aggressiv miljøklasse
Banketbeton: B35 aggressiv miljøklasse
Afretningslag: B4

Armering:
Y12/200 ibr. im. hvor intet andet er angivet. Hvor vægge sammenstøbes, skal der sammenarmeres med Y12/200 bjl., l=500+500 mm. Dæklag er 35 mm. Tolerance er ∓ 5 mm.

Skumskærm:
4 mm plade i rustfrit stål, forsynet med 50 mm 60 graders bukning i underkant. Pladen fastgøres til vinkeljern 50x50x5 mm i begge sider med 8 mm maskinbolte. Vinkeljernene fastgøres til betonkonstruktionen med hver 2 stk 12 mm klæbeankre.

Overløbskant:
4 mm plade i rustfrit stål forsynet med 100 mm 90 graders bukning i overkant. Pladen fastgøres til betonkonstruktionen med vinkeljern 50x50x5 mm i sider og bund. Vinkeljernene placeres på afløbssiden og fastgøres til betonkonstruktionen med hver 2 stk 12 mm klæbeankre. Vinkeljernene lægges i gummifuge for tætning forinden fastspænding. Vinkeljernene fastgøres til overløbspladen med 8 mm maskinbolte.

Alle bolte og beslag skal være i rustfrit stål.

Alle ubenævnte mål er i mm.

Koter i forhold til D.N.N.

Silkeborg Kommune Forsyningsafdelingen Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg. Tlf. 8920 8900	MÅL 1:20	REV. DATO 17. aug. 2004	
	DATO 1. marts 2004		
	KONSTR. PG	SAG NR.	
	TEGN. MD		
Kloakfornyelse i Lemming Forsinkelsesbassin Bygværk for afløb, plan og snit		TG. NR. V04184B 10-40 A	
		ERSTAT	



Signaturforklaring

ø700 PE-7.6 o/oo ø700 PE-7.6 o/oo	Rettelse efter udførelse
44.86 44.98	Rettelse efter udførelse

Bygværksregistrering Udløbsbygværk plan og snit Lemming Brovej 15B, 8632 Lemming		Mål 1: 20	Koords:UTM32N
		Konstr.:	KS: -
		Tegn.:	AGP
		Dato:	23.07.2020
		Sagsnr.:	40520-220
Silkeborg Forsyning Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg. Tlf.: 8920 6400		Tegn. nr.:	B184-2

Sti: J:\Spildevand\2Bygværksregistrering\Bassiner\B184 Lemming Brovej\Bassinplan\B184 Udløbsbygværk plan og snit.dgn